



令和7年2月4日
十日町市上下水道課

清津峡地区水道整備事業竣工式を開催します

清津峡地区の水道未普及地域解消を目的に、令和元年度から実施してきた簡易水道整備事業について、予定する全ての工事が完了します。本事業は長年にわたる地域の念願であり、この度、事業の完了を祝い、以下のとおり竣工式を開催します。

本事業の完了により、角間、葎沢、小出地区の約60世帯に水道水を提供することができるようになりました。

1 日 時

令和7年2月11日（火・祝） 午後2時から1時間程度

2 会 場

清津峡湯元温泉 清津館（十日町市小出癸2126番地1）

3 内 容

- ・主催者挨拶
- ・来賓祝辞
- ・記念撮影 ほか

4 ご来賓

- ・関係市議会議員
- ・地元集落代表者（清津峡地区振興会、角間・葎沢・小出集落）
- ・工事等請負業者（9社）

5 添付資料

清津峡地区水道整備事業

■お問合せ先

十日町市上下水道課 経営係

担当：岩佐 ☎025-757-6531（直通）

清津峡地区水道整備事業

事業の目的

角間、葎沢、小出の3集落は水道未普及地域であり、これまで自家用井戸、湧水、沢水等を利用していましたが、長年、安定的かつ安全安心な水道水の確保が望まれていました。また、清津峡溪谷トンネルを中心とした観光スポットとしての需要の高まりもあり、市では、中里中央地区簡易水道の区域を拡張することで、当地域に水道施設を整備し、安定した水道水の供給と生活環境の向上を図るために事業着手しました。

事業の内容

1、総事業費 9億2,406万円（うち補助金3億5,972万円）

2、事業期間 令和元年度～令和6年度

3、工事内容 送水管 4452.9m
配水管 5461.5m
配水池 97.2m³（48.6m³×2池）
角間加圧ポンプ室 3.0kw×2台
小出加圧ポンプ室 1.5kw×2台

県道清津公園線トンネル



角間配水池の水槽内

位置図

