

仕 様 書

1. 品名及び台数 : 給食配送車 1台
2. 納入期限 : 令和9年3月31日(水)
※ただし、議会の繰越承認が得られた場合は、納車期限を令和9年9月30日(木)まで延長する。
3. 納入場所 : 十日町市川西学校給食センター (十日町市霜条 51 番地)
4. 車両本体 : 最大積載量 2,000kg
駆動形式 4WD
変速機形式 自動変速 (AT)
給食運搬車架装
5. 参考型式等 : 車名 三菱キャンター
型式 2WG-FDA50B21S00L
駆動 4WD AT
ボディーカラー ホワイト
6. 車両等について
 - ・最高出力は、110KW(150PS)以上のディーゼル車とする。
 - ・架装内は、給食用コンテナ(最大 L=1,270mm×W=770mm×H=1560mm)が最大4台収納できるスペースが必要。
 - ・テールゲートは、給食用コンテナ(重さ約500kg)がスムーズに収納でき、プラットフォームの高さ955mm以下から地面位置までの箇所に給食用コンテナを昇降するため、昇降がスムーズにできること。先端部から渡し板等で緩やかな勾配とする。
 - ・架装内には、大コンテナを固定するバーを装備する。積載パターンは別途提示する。
 - ・車両高さ(架装部含む)は、2880mmまでとする(軒下部分を通過するため)。
 - ・サイドミラーは、アンダーミラー等を取り付け、歩行者等の安全確認ができるような仕様とする。
 - ・架装について、サンドイッチ構造を希望するが、アルミドライバンの場合は、温度の急激な上昇等を考慮し、断熱材を使用した保冷タイプとする。詳細については、担当課と協議すること。
 - ・架装のリア扉はシャッター扉とし、有効開口幅は1mm以上とする。
 - ・テールゲートは垂直式とし、コンテナの転倒等を防止するためのキャストロッパーを装備すること。
 - ・寒冷地仕様とし、下回防錆処理を行うこと。

7. 付属品等

・ラジオ(AM・FM) ・エアコン ・寒冷地仕様 ・サイドバイザー ・スペアタイヤ
・標準工具(ジャッキ等) ・パワーステアリング ・LEDヘッドライト ・LEDフォ
グランプ ・乗降グリップ(運転席・助手席) ・フロアカーペット(ニードルパンチ)
・スタッドレスタイヤ(ホイールセット日本製) ・ドライブレコーダー(※別紙ドライ
ブレコーダー仕様書のとおり) ・バックモニター(リアカメラはドライブレコーダーカ
メラとバックモニターカメラ併用可) ・三角表示板 ・車輪止め ・電動式格納式ミラ
ー(助手席側ミラー) ・エアバックシステム(運転席・助手席) ・サンバイザー(運
転席・助手席) ・音声アラーム(バック・左折時) ・看板文字(コンテナ両側面下部
分、背面部に「十日町市学校給食センター」各1箇所計3箇所)

8. 既存車両等の確認

既存車両と給食配送車の学校給食センター及び受配校の搬入口(車庫)の確認を行う
場合は、事前に電話連絡すること。

9. その他

- ・車両本体価格、付属品等価格、給食運搬車架装費用、諸費用を含んで見積もること。
- ・架装部分の完成図面を納車時に提出すること。なお、架装部分については、中間確認
など行い綿密に打ち合わせ等を行うこと。
- ・その他仕様書に記載の無い事項については、担当者と協議すること。
- ・搭載コンテナ参考寸法


※()内寸法はコンテナ上下部に付いている緩衝材を含めた寸法

中① L=1,120(1,270)mm×W=740(760)mm×H=1,560mm

中② L=1,120(1,270)mm×W=750(770)mm×H=1,530mm

- ・コンテナ積載パターン

コンテナ4台搭載



別紙

ドライブレコーダー仕様書

- ・ 前後 2 カメラタイプであること。
- ・ GPS が搭載されており車速が記録できること。
- ・ 32GB 以上のマイクロ SD カードが付属されていること。
- ・ SD カードメンテナンスフリー機能があること。

○前後カメラとも、以下の仕様であること

- ・ 解像度は 1920×1080（フル HD）以上であること。
- ・ 画素数は 200 万画素以上であること。
- ・ 水平画角は 135 度以上であること。
- ・ 垂直画角は 70 度以上であること。
- ・ 対角画角は 165 度以上であること。
- ・ フレームレートは 27fps 以上であること。
- ・ 駐車監視機能が搭載されていること。
- ・ LED 信号機の色を把握できること。
- ・ 明るさの変化に対応する HDR 機能を搭載していること。