

## 仕 様 書

1. 品名及び台数 : 給食配送車 1 台
2. 納入期限 : 令和 9 年 3 月 31 日 (水)  
※ただし、議会の繰越承認が得られた場合は、納車期限を令和 9 年 9 月 30 日 (木) まで延長する。
3. 納入場所 : 十日町市川西学校給食センター (十日町市霜条 51 番地)
4. 車両本体 : 最大積載量 2,000kg  
駆動形式 4WD  
変速機形式 自動変速 (AT)  
給食運搬車架装
5. 参考型式等 : 車名 三菱キャンター  
型式 2WG-FDA50B21S00L  
駆動 4WD AT  
ボディーカラー ホワイト
6. 車両等について
  - ・最高出力は、110KW(150PS)以上のディーゼル車とする。
  - ・架装内は、給食用コンテナ(最大 L=1,270mm×W=770mm×H=1560mm)が最大 4 台収納できるスペースが必要。
  - ・テールゲートは、給食用コンテナ(重さ約 500kg)がスムーズに収納でき、プラットフォームの高さ 955mm 以下から地面位置までの箇所に給食用コンテナを昇降するため、昇降がスムーズにできること。先端部から渡し板等で緩やかな勾配とする。
  - ・架装内には、大コンテナを固定するバーを装備する。積載パターンは別途提示する。
  - ・車両高さ(架装部含む)は、2880mm までとする(軒下部分を通過するため)。
  - ・サイドミラーは、アンダーミラー等を取り付け、歩行者等の安全確認ができるような仕様とする。
  - ・架装について、サンドイッチ構造を希望するが、アルミドライバンの場合は、温度の急激な上昇等を考慮し、断熱材を使用した保冷タイプとする。詳細については、担当課と協議すること。
  - ・架装のリア扉はシャッター扉とし、有効開口幅は 1mm 以上とする。
  - ・テールゲートは垂直式とし、コンテナの転倒等を防止するためのキャストストッパーを装備すること。
  - ・寒冷地仕様とし、下回防錆処理を行うこと。

## 7. 付属品等

・ラジオ(AM・FM) ・エアコン ・寒冷地仕様 ・サイドバイザー ・スペアタイヤ  
・標準工具(ジャッキ等) ・パワーステアリング ・LEDヘッドライト ・LEDフォ  
グランプ ・乗降グリップ(運転席・助手席) ・フロアカーペット(ニードルパンチ)  
・スタッドレスタイヤ(ホイールセット日本製) ・ドライブレコーダー(※別紙ドライ  
ブレコーダー仕様書のとおり) ・バックモニター(リアカメラはドライブレコーダーカ  
メラとバックモニターカメラ併用可) ・三角表示板 ・車輪止め ・電動式格納式ミラ  
ー(助手席側ミラー) ・エアバックシステム(運転席・助手席) ・サンバイザー(運  
転席・助手席) ・音声アラーム(バック・左折時) ・看板文字(コンテナ両側面下部  
分、背面部に「十日町市学校給食センター」各1箇所計3箇所)

## 8. 既存車両等の確認

既存車両と給食配送車の学校給食センター及び受配校の搬入口(車庫)の確認を行う  
場合は、事前に電話連絡すること。

## 9. その他

- ・車両本体価格、付属品等価格、給食運搬車架装費用、諸費用を含んで見積もること。
- ・架装部分の完成図面を納車時に提出すること。なお、架装部分については、中間確認  
など行い綿密に打ち合わせ等を行うこと。
- ・その他仕様書に記載の無い事項については、担当者と協議すること。
- ・搭載コンテナ参考寸法


※( )内寸法はコンテナ上下部に付いている緩衝材を含めた寸法

中① L=1,120(1,270)mm×W=740(760)mm×H=1,560mm

中② L=1,120(1,270)mm×W=750(770)mm×H=1,530mm

- ・コンテナ積載パターン

コンテナ4台搭載



## 別紙

### ドライブレコーダー仕様書

- ・ 前後 2 カメラタイプであること。
- ・ フロントカメラの画素数・解像度は、200 万画素・フル HD（1920×1080 ピクセル）以上であること。
- ・ リアカメラの画素数・解像度は、100 万画素・HD（1280×720 ピクセル）以上であること。
- ・ GPS が搭載されており車速が記録できること。
- ・ 32GB 以上のマイクロ SD カードが付属されていること。
- ・ SD カードメンテナンスフリー機能があること。

#### ○前後カメラとも、以下の仕様であること

- ・ 水平画角は 135 度以上であること。
- ・ 垂直画角は 70 度以上であること。
- ・ 対角画角は 165 度以上であること。
- ・ フレームレートは 27fps 以上であること。
- ・ 駐車監視機能が搭載されていること。
- ・ LED 信号機の色を把握できること。
- ・ 明るさの変化に対応する HDR 機能を搭載していること。